**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

11 МАЙ 2007 № 19-2-1826

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Инжиниринг – АМТ»
В.В. Андрееву

ул. Нагатинская, д. 4а
г. Москва, 115230

О рассмотрении изменений в ТЭД

Управление государственного пожарного надзора МЧС России рассмотрело изменение №1 в технико-эксплуатационную документацию ООО «Инжиниринг – АМТ» на технологические системы «АМТ – ГАЗ» и сообщает следующее.

В отступление от требований НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» изменением №1 в ТЭД предлагается уменьшить противопожарный запас воды на автомобильных газозаправочных станциях с 200 м^3 до 100 м^3 и не предусматривать систему водяного орошения площадки для автоцистерны с СУГ, технологического оборудования СУГ.

При рассмотрении изменений принималось во внимание выполнение следующих дополнительных мероприятий:

использование для доставки сжиженного углеводородного газа на АЗС исключительно автоцистерны с двустенным теплоизолированным резервуаром;

оснащение территории АЗС не менее чем 4-мя столитровыми порошковыми огнетушителями;

представлено положительное заключение АГПС МЧС России.

Учитывая изложенное, а также наличие положительных решений по рассмотрению подобных объектов на заседаниях Экспертного совета УГПН МЧС России (протокол №32 от 08.12.2006г.), УГПН МЧС России не возражает против внесения названных изменений в ТЭД при условии установки самосрабатывающих огнетушителей над надземным нетеплоизолированным оборудованием и внутри раздаточных колонок.

198515

Панов А.А.
617-20-12

При этом остальные, не предусмотренные настоящим заключением мероприятия по противопожарной защите, должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и соответствующей технико-эксплуатационной документацией.

Начальник Управления
государственного пожарного надзора –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

Ю.П. Ненашев